

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16 / 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 16 / 2011 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 51 /2011

ΘΕΜΑ 4^ο

Ανάθεση εκτέλεσης έργου « Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε Πλατανιά»

Στο Γεράνι σήμερα την 21^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ 23601 / 15-09- 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 74 παρ 4.5. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010 όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Μαλανδράκης Ιωάννης	Πρόεδρος	ΑΠΟΝΤΕΣ
2.Κασσελάκης Ιωάννης	Αντιπρόεδρος	Δασκαλάκη Ελίνα
3.Σολιδάκης Εμμ	μέλος	.
4 .Αρχοντάκης Χρήστος	«	
5. Μπομπολάκης Χαρίτων	«	
6 Μαλακωνάκης Γιάννης αναπλ. Μέλος στη θέση του Απόντος Μπομπολάκη Χ.		

Παρόντες στην συνεδρίαση ο αρμόδιος για το θέμα αντιδήμαρχος κ. -χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καμπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος ο Δήμαρχος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :
1.Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά οικ. έτους 2011, έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση υπό Κ.Α., 15-7336.009 ύψους 7.200,00€ και από πιστώσεις προερχόμενες από ίδιους πόρους για την υλοποίηση του παραπάνω έργου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας μας προβλέπει τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πλατανιά » σε βάρος του Κ.Α. 15-7336.009

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων των γηπέδων της ΔΕ Πλατανιά τα οποία είναι το γήπεδο Πλατανιά και Μάλεμε.

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται είναι:
 Γήπεδο Μάλεμε: Βελτίωση της υπάρχουσας περίφραξης του γηπέδου
 Γήπεδο Πλατανιά: Βελτίωση της υπάρχουσας περίφραξης του γηπέδου,
 συντήρηση των κτισμάτων που στεγάζουν τα αποδυτήρια
 Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα γίνουν και ο προϋπολογισμός τους είναι οι
 εξής :

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑ-ΔΑ ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ	ΠΡΟΜΕ- ΤΡΗΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ	Σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ	Δαπάνη (€) (με ΦΠΑ)
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΤΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,5 IN	ΤΕΜ.	12	50	600,00	138,0 0	738,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25μ. x 4μ.	ΤΕΜ.	1	600	600,00	138,0 0	738,00
3	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΥΤΗΣ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1	200	200,00	46,00	246,00
4	ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΕΝΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4μ.Χ2,5μ. ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ	ΤΕΜ.	1	350	350,00	80,50	430,50
5	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΥΨΟΥΣ 2,00Μ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΣΑ	ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ	75,15	20	1.503,00	345,6 9	1.848,69
6	ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 6x1 ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜ.	2	150	300,00	69,00	369,00
7	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΝΙΠΗΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ	ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ	0,5	200	100,00	23,00	123,00
8	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΤΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,5 IN	ΤΕΜ.	12	50	600,00	138,0 0	738,00
9	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25μ. x 4μ.	ΤΕΜ.	1	600	600,00	138,0 0	738,00
10	ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΜΕΤΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΝ	ΩΡΕΣ	20	50	1.000,00	230,0 0	1.230,00
	ΣΥΝΟΛΟ				4.853,00	1.116,	7.199,19

Οι
Μηχανικοί

Ζωή Πριναράκη
Ναταλία Πιμπλή

Παρακαλώ είτε κλείνοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος να αποφασίσετε σχετικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51/2011

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής
2. Το άρθρο 1 του ΠΔ 229 /99 και το άρθρο 3 του ΠΔ 28 / 1980
3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 Ν. 3463 / 2006 και τις αντίστοιχες του άρθρου 72 Ν 3852 / 2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου «**Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε Πλατανιά**» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € στον ανάδοχο Παυλιουδάκη Παύλο του Ι Τοπ. Μηχανικό ΕΔΕ με Μ.Ε.Ε.Π 12.351 και ΑΦΜ 034720042, Α΄Δ.Ο.Υ. Χανίων
2. Ψηφίζει την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α., 15-7336.009 ποσού 7.200,00 €, για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Σημειώνεται ότι η καταβολή του ποσού δαπάνης εκτέλεσης του έργου στον ανάδοχο θα γίνει μετά την υλοποίηση του έργου και την υπογραφή της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης αυτού από την Επιτροπή παραλαβής.

Το Πρακτικό υπογράφουν οι εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος