

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19 / 2011**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**Από τα πρακτικά της με αριθμ. 19 / 2011 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.**

**Αριθμ. Απόφασης 109/2011**

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>**

**Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Στεγανοποίηση οροφής πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Γερανίου».**

Στο Γεράνι σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ 28.442 / 23-11- 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010 όπως ισχύουν για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 31<sup>ο</sup>

**Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Στεγανοποίηση οροφής πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Γερανίου».**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μαλανδράκης Ιωάννης	Πρόεδρος
2. Κασσελάκης Ιωάννης	Αντιπρόεδρος
3. Μαυρογένης Παναγιώτης	μέλος
4.Αρχοντάκης Χρήστος	«
5. Μπομπολάκης Χαρίτων	«
6. Σολιδάκης Εμμανουήλ	«
7. Δασκαλάκη Ελίνα	«

Παρόντες στην συνεδρίαση ο αρμόδιος για το θέμα αντιδήμαρχος κ. -χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καμπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε τα εξής:

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά οικ. έτους 2011, έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση υπό Κ.Α., 30-7331.025 ύψους 7.200,00 € και από πιστώσεις προερχόμενες από έσοδα ΔΕΥΑΒΑ

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου εκπονήθηκε από την Τεχνική μας Υπηρεσία η συνημμένη Τεχνική Περιγραφή η οποία προβλέπει τα εξής:

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΕΡΓΟ: «Στεγανοποίηση οροφής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Γερανίου» σε βάρος του Κ.Α. 30-7331.025.**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται σε εργασίες στεγανοποίησης οροφής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Γερανίου διαστάσεων 12,60μ. x 17,75μ. = 223,65τ.μ. καθώς επίσης και ολοκλήρωση τουαλετών

Οι εργασίες αναλυτικά για την στεγανοποίηση της οροφής είναι:

1. Καθαρισμός επιφάνειας του δώματος με πιεστικό (υδροβολή)
2. Έλεγχος ρηγματώσεων δώματος και πλήρωση τους με πολυουρεθανική μαστίχη όπου η ρωγμή έχει πάχος μεγαλύτερο των 2 χιλιοστών.
3. Επισκευή των σαθρών σκυροδεμάτων με ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου ΜΑΡΕΙ
4. Επάλειψη με υλικό AQUADUR
5. Εφαρμογή HYPERDESMO (υδρομονωτικό υλικό δύο συστατικών - κόκκινο και άσπρο)

Οι εργασίες αναλυτικά για την κατασκευή τουαλετών είναι:

1. Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου
2. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια
3. Τοποθέτηση ξύλινων δρομικών θυρών
4. Τοποθέτηση κοινών γυψοσανίδων

### **ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ**

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ	Δαπάνη (€) (με ΦΠΑ)
1	ΜΟΝΩΣΗ	Τ.Μ.	246,58	15,00	3.698,66	850,69	4.549,35
2	ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	Τ.Μ.	15,00	35,00	525,00	120,75	645,75

<b>3</b>	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	T.M.	16,00	35,00	560,00	128,80	688,80
<b>4</b>	ΞΥΛΙΝΕΣ ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ	T.M.	5,50	140,00	770,00	177,10	947,10
<b>5</b>	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ	T.M.	15,00	20,00	300,00	69,00	369,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5853,66</b>	<b>1346,34</b>	<b>7.200,00</b>

Η Μηχανικός

Ζωή Πριναράκη

Παρακαλώ είτε κλείνοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος να αποφασίσετε σχετικά

### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109/2011

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής
2. Το άρθρο 1 του ΠΔ 229 /99 και το άρθρο 3 του ΠΔ 28 / 1980
3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 Ν. 3463 / 2006 και τις αντίστοιχες του άρθρου 72 Ν 3852 / 2010.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

**1.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου «Στεγανοποίηση οροφής πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Γερανίου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € στον ανάδοχο.**

Παυλιουδάκη Παύλο του Ι. Τοπ. Μηχανικό ΕΔΕ με Μ.Ε.Ε.Π 12.351 και ΑΦΜ 034720042, Α΄ Δ.Ο.Υ. Χανίων Χανίων.

**2.Ψηφίζει την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 30-7331.025 ύψους 7.200,00 € , για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.**

Σημειώνεται ότι η καταβολή του ποσού δαπάνης εκτέλεσης του έργου στον ανάδοχο θα γίνει μετά την υλοποίηση του έργου και σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης μελέτης.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

