

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2005 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7101/19-12-2005 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 6° Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 30-7326.003 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Βερυβιανά και Καθιανά στο Δ.Δ. Λάκκων» ποσού 6.925,90€.

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους: 1. Αρναντωνάκης Ξενοφών Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Φραγκεδάκης Παναγιώτης, 3. Κατσουλάκης Εμμανουήλ, 4. Σολιδάκης Εμμανουήλ και 5. Μαρκουλάκης Ανδρέας.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των:

Παρουσία και της υπαλλήλου Μπινάκη Ευλαμπίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος για το 6° θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, θα πρέπει να γίνει ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Βερυβιανά και Καθιανά στο Δ.Δ. Λάκκων» και να ψηφιστεί η πίστωση ποσού 6.925,90€ Κ.Α. 30-7326.003.

Το ανωτέρω έργο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, αφορά την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Δ/Δ Λάκκων προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στην ιδιοκτησία της Μαναρώλη Ελένης μέσω μονοπατιού προσπέλασης πλάτους περίπου 1.00μ.

Για την αποφυγή πτώσης και ολίσθησης χωμάτων από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες στο σημείο του μονοπατιού, θα κατασκευασθεί τοίχιο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Για την εκσκαφή των θεμελίων του τοιχίου (διαστάσεων 16μ. μήκος, 1.00μ. πλάτος και 80εκ. βάθος) θα χρησιμοποιηθεί μηχανικός εκσκαφέας του Δήμου και φορτηγό για την απομάκρυνση των μπαζών που θα προκρίψουν.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ξυλότυπος για διαστάσεις τοιχίου 16μ. μήκος, 40εκ. πλάτος και 2.50 μ. ύψος το οποίο θα οπλιστεί με 2#Φ10/15, η κατασκευή του οποίου θα γίνει χειρωνακτικά και θα αναλογεί σε οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20.

Ο όγκος του σκυροδέματος που θα απαιτηθεί είναι 22m³.

Για τις παραπάνω εργασίες εκτιμάται συνολικό κόστος:

Συνολική δαπάνη : 5.820,08 €

Φ.Π.Α. 19% : 1.105,82 €

ΣΥΝΟΛΟ : 6.925,90 €

Αριθμός Απόφασης 265/2005

Η Δημορχιακή Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Βερυβιανά και Καθιανά στο Δ.Δ. Λάκκων» στον εμπειροτέχνη εργολάβο Φραγκεδάκη Περικλή και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.925,90 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.003 για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Βερυβιανά και Καθιανά στο Δ.Δ. Λάκκων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Δ/Ε Μαρκουλάκης Ανδρέας δήλωσε απών.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από τακτικά έσοδα.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος

Αρναντωνάκης Ξενοφών

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Φραγκεδάκης Παναγιώτης

Κατσουλάκης Εμμανουήλ

Σολιδάκης Εμμανουήλ

Μαρκουλάκης Ανδρέας

Αρναντωνάκης Ξενοφών