ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/2005 συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μήνα Ιουνίου του έτους 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3050/08-06-2005 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13ο: Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης Κ.Α. 25-7336.023 Επισκευή προωθητικών αντλητικών συγκροτημάτων ποσού 5.135,00€.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους: 1.Αρναντωνάκης Ξενοφών Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Φραγκεδάκης Παναγιώτης, 3. Κατσουλάκης Εμμανουήλ, 4. Σολιδάκης Εμμανουήλ 5. Μαρκουλάκης Ανδρέας. Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των:

Παρουσία και της υπαλλήλου Καλφάκη Κωστούλας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος για το **13ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, θα πρέπει να γίνει ανάθεση του έργου «Επισκευή προωθητικών αντλητικών συγκροτημάτων» Κ.Α. 25-7336.023 και στην συνέχεια να ψηφισθεί η αντίστοιχη πίστωση ποσού 5.135,00€.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου που συντάχθηκε από μηχανικό του Δήμου οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής: Επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου. Συγκεκριμένα θα ανασυρθεί η σωλήνα της αναρρόφησης και θα αντικατασταθεί η ποδοβαλβίδα. Θα αποσυναρμολογηθούν η οριζόντια αντλία και ο κινητήρας. Θα γίνει περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα και θα επισκευασθεί η αντλία με αντικατάσταση του υδροστροβίλου, των ελαστικών δακτυλίων, των σφαιρικών τριβέων και του άξονα. Θα γίνει έλεγχος και αλλαγή τυχόν άλλων κατεστραμμένων μερών. Θα αντικατασταθούν τα ρελέ ισχύος του πίνακα και θα τοποθετηθούν αυτοματισμοί ελέγχου και λειτουργίας. Θα επανασυναρμολογηθεί το αντλητικό συγκρότημα και θα γίνουν οι απαραίτητες για την λειτουργία του δοκιμές.

Για τις παραπάνω εργασίες εκτιμάται κόστος:

Δαπάνη εργασιών : `	4.351,69 €
Φ.Π.Α. 18% :	783,31 €
ΣΥΝΟΛΟ :	5.135,00 €

Αριθμός Απόφασης 65/2005

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή προωθητικών αντλητικών συγκροτημάτων» στην Ο.Ε.Κ.Τ.Ε. Π. Μάντακας Σ. Πενταράκης Γ. Ξαγοραράκης και ψηφίζει πίστωση σε βάρος του ΚΑ 25-7336.023 ποσού 5.135,00€ για την επισκευή προωθητικών αντλητικών συγκροτημάτων.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Έκτακτα παρελθόντων ετών .

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος
Αρναντωνάκης Ξενοφών

Τα μέλη
Φραγκεδάκης Παναγιώτης
Κατσουλάκης Εμμανουήλ
Σολιδάκης Εμμανουήλ
Μαρκουλάκης Ανδρέας

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Αρναντωνάκης Ξενοφών