

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 9/2005 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4806/02-09-2005 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 27^ο Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης Κ.Α. 30-7326.001 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τσουνί Δ.Δ Λάκκων » ποσού 6.925,90€.

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους: 1. Αρναντωνάκης Ξενοφών Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Κατσουλάκης Εμμανουήλ, 3. Σολιδάκης Εμμανουήλ, 4. Μαρκουλάκης Ανδρέας.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των: 1. Φραγκεδάκης Παναγιώτης.

Παρουσία και της υπαλλήλου Καλφάκη Κωστούλας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος για το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, θα πρέπει να γίνει ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τσουνί Δ.Δ Λάκκων » Κ.Α. 30-7326.001 και στην συνέχεια να ψηφιστεί η αντίστοιχη πίστωση ποσού 6.925,90€.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το ανωτέρω έργο αφορά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο Δ.Δ Λάκκων του Δήμου , προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ιδιοκτησία Ξενοφώντος και Νεκταρίου Μαναρώλη μέσω μονοπατιού προσπέλασης πλάτους περίπου 1.00 μετ. ,για την αποφυγή πτώσης και ολίσθησης χωμάτων από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες στο σημείο του μονοπατιού ,θα κατασκευαστεί τοίχιο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα .

Για την εκσκαφή των θεμελίων του τοιχίου (διαστάσεων 22μ. μήκος , 1.00μ. πλάτος και 80 εκ. βάθος), θα χρησιμοποιηθεί μηχανικός εκσκαφέας του Δήμου και φορηγό για την απομάκρυνση των μπαζών που θα προκύψουν.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ξυλότυπος για διατάσεις τοιχίου 22μ. μήκος , 40 εκ. πλάτος και 2.50μ. ύψος το οποίο θα οπλιστεί με Φ10 / 15 , η κατασκευή του οποίου θα γίνει χειρονακτικά και θα αναλογεί σε οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.

Ο όγκος του οπλισμένου σκυροδέματος που θα απαιτηθεί είναι 22m³.

Για τις παραπάνω εργασίες εκτιμάται κόστος :

Δαπάνη εργασιών : 5.869,41 €

Φ.Π.Α. 18% : 1.056,49 €

ΣΥΝΟΛΟ : 6.925,90 €

Αριθμός Απόφασης 214/2005

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα,

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τσουνί Δ/Δ Λάκκων » στον εμπειροτέχνη εργολάβο Φραγκεδάκη Περικλή του Μιχαήλ και ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.001 ποσού 6.925,90€ για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τσουνί στο Δ/Δ Λάκκων .

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από τακτικά έσοδα.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος
Αρναντωνάκης Ξενοφών

Τα μέλη
Φραγγεδάκης Παναγιώτης
Κατσουλάκης Εμμανουήλ
Μαρκουλάκης Ανδρέας

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Αρναντωνάκης Ξενοφών